รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผาหลัก

ปริมาณงาน ก่อสร้างรั้วรวมประตูเข้า - ออกขนาด ยาว 162.50 สูง 1.80 ม. ก่อสร้างห้องน้ำครู ติดตั้งเหล็กดัด ,มุ้งลวดรายละเอียดตามแบบแปลน ของ เทศบาลตำบลยอด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลยอด ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ประมาณการโดย นายจำเนียร สาระอาภรณ์ เมื่อวันที่ 22 เดือนมิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเข้าออก						-	-	หมายเหตุ
	- งานขุดปรับดินเดิม	1.00	เหมารวม			3,000.00	3,000.00	3,000.00	- ใช้ราคาพาณิชย์ของจังหวัดน่าน
	งานคอนกรีต 1:2:4	10.73	ลบ.ม.		-	498.00	5,343.54	5,343.54	ประจำเดือนมิถุนายน 2558
	- ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์	3.60	ตัน	2,800.00	10,080.00		-	10,080.00	และสอบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
	- ทรายหยาบ	6.11	ลบ.ม	373.00	2,279.03		-	2,279.03	
	- หินผสมคอนกรีต (หินโรงโม่ขนาด 3/4 นิ้ว)	18.37	ลบ.ม	440.00	8,082.80		-	8,082.80	
	งานเหล็กเสริม	1.00	ตัน		-	3,400.00	3,400.00	3,400.00	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม. SR 24	0.27	ตัน	18,689.00	5,046.03		-	5,046.03	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม. SR 24	0.73	ตัน	17,417.00	12,714.41		-	12,714.41	
	- ลวดผูกเหล็ก	25.00	กก	55.00	1,375.00		-	1,375.00	
	งานไม้แบบ	164.00	ตร.ม.		-	133.00	21,812.00	21,812.00	
	ไม้แบบ 1" * 6" * 4 ม. (คิด 30%)	10.00	ลบ.ฟ.	696.00	6,960.00		-	6,960.00	
	ไม้แบบ 1" * 8" * 4 ม. (คิด 30%)	10.00	ลบ.ฟ.	716.00	7,160.00		-	7,160.00	
	- ไม้เคร่า ขนาด 11/2" * 3"	5.00	ลบ.ฟ.	582.00	2,910.00		-	2,910.00	
	- ตะปูตอกไม้	41.00	กก	37.00	1,517.00		-	1,517.00	
	- ไม้ค้ำยันขนาด 3"ยาว 4 เมตร	20.00	ท่อน	40.00	800.00		-	800.00	
	งานฉาบปูนเรียบสองด้าน	286.00	ตร.ม.		-	82.00	23,452.00	23,452.00	
	- ปูนซิเมนต์ผสม	3.43	ตัน	2,800.00	9,604.00		-	9,604.00	
	รวมยอดยกไป				68,528.27		57,007.54	125,535.81	