รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 7.00 ม. ตามแบบแปลนและประมาณราคาขอ ทต. ยอด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านยอด หมู่ที่ 2 ต. ยอด อ. สองแคว จ. น่าน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลยอด กองช่าง ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ประมาณการโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา								
15	งานระบบประปา								
	- ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ø 1 นิ้ว	35.00	ท่อน						
	- ข้อต่อพีวีซี ø 1 นิ้ว	34.00	อัน						
	- วาวล์เปิด-ปิดน้ำพีวีซี ø 1 นิ้ว	1.00	อัน						
	- กาวประสานท่อขนาด 500 กรัม	1.00	กระป๋อง						
	- ปั๊มน้ำขนาด 5 แรงม้า	1.00	ชุด						
16	งานไฟฟ้า								
	งานไฟฟ้าในอาคาร								
	- พัดลมดูดอากาศขนาด 12" x 12"	1.00	ชุด						
	- สวิทซ์ทางเดี่ยว	3.00	อัน						
	- เต้ารับเดี่ยวขากลมแบบมีกราวด์	2.00	อัน						
	- กล่องลอยพร้อมหน้ากาก 2 ช่อง	2.00	ชุด						
	- กล่องลอยพร้อมหน้ากาก 1 ช่อง	1.00	ชุด						
	- ตู้ควบคุม CONSUMER ขนาด 50 A								
	4 ช่อง 16/16/32/32 A	1.00	ชุด						
	- ชุดหลอดไฟฟลูออเลสเซนต์ 36 W พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด						
	- สายไฟฟ้าชนิด VAF ชนิดมีกราวด์ 2x2.5/1.5 sq.mm.	50.00	ม.						
	รวม								

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 7.00 ม. ตามแบบแปลนและประมาณราคาของ ทต. ยอด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านยอด หมู่ที่ 2 ต. ยอด อ. สองแคว จ. น่าน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลยอด กองช่าง ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ประมาณการโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา								
	งานไฟฟ้านอกอาคาร								
	- เสาเหล็กกลมขนาด 4 " ยาว 6 เมตร	6.00	ต้น						
	- สายไฟฟ้าชนิด THW ขนาด 1x25 sq.mm.	480.00	ม.						
	- สายไฟฟ้าชนิด NYY-G 3 X 2.5	135.00	ม.						
	- ชุดจับยึดสาย THW พร้อมอุปกรณ์	8.00	ชุด						
17	**เครื่องกรองน้ำระบบ RO กำลังผลิตน้ำ 3000/1วัน**	1.00	หน่วย						
	รวม								